ALLEGATO A

Quadro sintetico degli interventi ordinati per fattibilità e destinazione d'uso

Sistemi di riutilizzo delle acque reflue affinate

Criterio di lettura. Gli impianti sono ordinati per livello di fattibilità. La colonna SIMR indica il sistema idrico multisettoriale regionale potenzialmente integrato o interessato; le associazioni non desumibili in modo univoco dagli atti sono qualificate come da verificare o non direttamente individuate. Le righe sono duplicate in presenza di più destinazioni d'uso; la duplicazione non comporta duplicazione del fabbisogno quando le opere sono comuni. Nella colonna "Interventi da proporre", ciascun elemento è riportato su riga separata e chiuso da punto e virgola; per tutti gli impianti è prevista, quale ultimo elemento, la predisposizione del Piano di gestione dei rischi.

Fattibilità	Impianto	Destinazione d'uso	Sistema SIMR integrato/interessato	Interventi da proporre	Fabbisogno finanziario stimato	Criticità e condizioni rilevanti correlate alle destinazioni d'uso
1	Arzachena	Irriguo	Liscia	1. Attività propedeutiche all'autorizzazione; 2. Validazione della qualità; 3. Separazione utenza elettrica del sollevamento; 4. Predisposizione Piano di gestione dei rischi.	*Interventi sul terziario:* nessuno. *Interventi sistema distribuzione:* nessuno. *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Percorso autorizzativo e gestionale da completare a cura del Gestore del SII con il Consorzio di Bonifica della Gallura.
1	Cagliari - Is Arenas	Ambientale	Flumendosa - Campidano - Cixerri	1. Installazione di un sistema automatico di misura e regolazione dell'ossigenazione corredato da nuove soffianti dedicate, per il miglioramento dell'efficienza dei processi di nitrificazione e denitrificazione (abbattimento Azoto totale); 2. Predisposizione Piano di gestione dei rischi, a seguito di emanazione del DPR recante "Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate".	*Interventi sul terziario:* € 600.000,00 per lavori (installazione sistema automatico di misura e regolazione dell'ossigenazione e nuove soffianti) *Interventi sistema distribuzione:* nessuno *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Necessità di miglioramento dell'efficienza dei processi di nitrificazione e denitrificazione, per garantire una maggiore stabilità delle prestazioni depurative per l'Azoto. In corso l'installazione del sistema di dosaggio del cloruro ferrico già sperimentata e validata come soluzione tecnologica definitiva per l'abbattimento dei fosfati. La gestione del processo per l'abbattimento dei fosfati implica un maggior costo operativo annuo di circa 450.000 €.
1	Cagliari - Is Arenas	Verde urbano	Alimentazione da fonti locali e dal SII	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Completamento del sistema di riuso urbano; 3. Predisposizione Piano di gestione dei rischi, a seguito di emanazione del DPR recante "Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate".	*Interventi sul terziario:* € 4.663.414,42 (In parte già finanziati, per € 1.100.000,00 con fondi regionali. Finanziamenti integrativi necessari già individuati, ma da confermare). *Interventi sistema distribuzione:* nessuno. *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Cloruri elevati per i quali è previsto l'abbattimento delle concentrazioni a seguito della realizzazione di specifico impianto terziario. Intervento sul terziario che presenta un fabbisogno finanziario integrativo, per i quale è stata già presentata istanza di candidatura per l'accesso ai fondi MASE di cui al DM 24 dicembre 2025, n. 473, per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque reflue e del riuso delle acque affinate.
1	Olbia - Sa Corroncedda	Irriguo produttivo	Liscia	1. Risanamento collettori e sollevamenti; 2. Studio agronomico e miscelazione controllata acque grezze/acque affinate; 3. Predisposizione Piano di gestione dei rischi.	*Interventi sistema fognario*: già finanziati. *Interventi sul terziario:* nessuno. *Interventi sistema distribuzione:* già finanziati. *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Cloruri elevati, ma con una tendenza decrescente riconducibile ad alcuni interventi sulla rete fognaria eseguiti dal gestore nel corso del 2025-2026. Possibilità di avvio del riuso mediante miscelazione acque affinate/acque grezze e a seguito di valutazione agronomica.
2	Domus de Maria - Chia	Verde ornamentale e ricreativo	Flumendosa-Campidano-Cixerri	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Predisposizione Piano di gestione dei rischi, a seguito di emanazione del DPR recante "Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate".	*Interventi sul terziario:* € 680.000 (Abbanoa, da verificare[1]). *Interventi sistema distribuzione:* nessuno. *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Fabbisogno finanziario per esecuzione interventi sul terziario potenzialmente coperto nell'ambito del progetto di "Adeguamento dello schema fognario depurativo n. 325 Domus De Maria" (ID 2006-1063) finanziato a valere sul POR FESR 21/27 - Azione 3.5.1. In attesa di acquisizione della proposta progettuale aggiornata.
2	Iglesias - Sa Stoia	Irriguo produttivo	Flumendosa-Campidano-Cixerri	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Interconnessione diretta alla rete consortile CBSM e sezionamenti (medio termine), collegamento alla vasca di Barega (lungo termine); 3. Predisposizione Piano di gestione dei rischi.	*Interventi sul terziario:* € 600.000 (Abbanoa). *Interventi sistema distribuzione:* € 1.600.000 nel medio termine; opzione di lungo termine € 8.000.000 (CBSM) *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Verificare superficie irrigua effettivamente servibile in assenza di vasca di compenso di Barega. Completare il percorso di confronto e coinvolgimento dei Comuni interessati per la valutazione delle implicazioni derivanti dall'avvio del riutilizzo dei reflui.
2	Ittiri	Irriguo produttivo	Nord occidentale	1. Verifica e ripristino della vasca irrigua di Su Rinalzu; 2. Predisposizione Piano di gestione dei rischi.	*Interventi sul terziario:* nessuno. *Interventi sistema distribuzione:* da definire (CB Nurra) *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Completamento procedimento per l'assegnazione del comprensorio irriguo al CB Nurra e definizione eventuali interventi necessari, con priorità alla manutenzione e ripristino della vasca irrigua di Su Rinalzu.

* Per i Piani di Gestione dei Rischi sono già disponibili gli stanziamenti ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006 del MASE assegnati all'AdB Sardegna e da affidare al gestore dell'affinamento, previa stipula convenzione RAS-EGAS.

[1] Verificare, una volta disponibile la nuova stesura progettuale, se le opere di adeguamento del terziario sono incluse nell'intervento ID 2006-1063 "Adeguamento dello schema fognario depurativo n. 325 Domus De Maria" già finanziato nell'ambito del POR-FESR 2021-2027.

Fattibilità	Impianto	Destinazione d'uso	Sistema SIMR integrato/interessato	Interventi da proporre	Fabbisogno finanziario stimato	Criticità e condizioni rilevanti correlate alle destinazioni d'uso
2	Loiri Porto San Paolo - Vacciledi	Verde ornamentale	Liscia	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Predisposizione Piano di gestione dei rischi, a seguito di emanazione del DPR recante "Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate".	*Interventi sul terziario:* € 482.000 (Abbanoa). *Interventi sistema distribuzione:* nessuno. *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Potenziamento e adeguamento della funzionalità del terziario.
2	Cacip - Macchiareddu	Industriale	Flumendosa - Campidano - Cixerri	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Protocollo operativo per escludere interferenze col potabilizzatore; 3. Predisposizione Piano di gestione dei rischi, a seguito di emanazione del DPR recante "Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate".	*Interventi sul terziario:* € 2.052.000 (CACIP). *Interventi sistema distribuzione:* da definire (CACIP). *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Garantire separazione dei sistemi industriale e potabile, attraverso l'adozione di opportuni accorgimenti tecnici, operativi e procedurali atti ad escludere interferenze con l'alimentazione del potabilizzatore di Sarroch.
2	Muravera - Sa Mitza	Irriguo produttivo	Flumendosa - Campidano - Cixerri	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Interconnessioni con sistemi aziendali privati e con futuro schema irriguo consortile CBSM; 3. Predisposizione Piano di gestione dei rischi.	*Interventi sul terziario:* € 550.000 (Abbanoa). *Interventi sistema distribuzione:* Opere di interconnessione depuratore-rete aziendale a cura del privato. Interconnessione con CBSM da quantificare, in un'ottica di medio-lungo periodo. *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Definizione di apposito accordo Privato-Comune-Gestore SII per esecuzione e gestione opere di adduzione e interconnessione con sistemi irrigui privati. Coinvolgimento del Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale per l'analisi delle implicazioni derivanti dall'attivazione del riutilizzo e delle relative correlazioni con il sistema irriguo consortile.
2	Nuoro - Su Tuvu	Irriguo produttivo	Cedrino	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Completamento infrastrutturazione irrigua e interconnessione con Badde Manna (CBSC); 3. Predisposizione Piano di gestione dei rischi.	*Interventi sul terziario:* € 240.000 (Abbanoa). *Interventi sistema distribuzione:* già finanziati (Fondi Regionali Ass.to Ambiente € 6.000.000). Completamento rete di distribuzione con fondi FSC 2021-27 importo di € 12.500.000 (Ass.to Agricoltura). *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Iter ambientale e autorizzativo in corso per i progetti già finanziati. Possibile deficit di risorsa affinata nel mese di massimo consumo.
2	Serramanna	Irriguo produttivo	Flumendosa - Campidano - Cixerri	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Trasferimento infrastrutture al gestore SII; 3. Condotta al sollevamento consortile e opere anti-riflusso (CBSM); 4. Predisposizione Piano di gestione dei rischi.	*Interventi sul terziario:* € 2.000.000 (da verificare a cura di Abbanoa). *Interventi sistema distribuzione:* € 800.000 (CBSM). *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Aspetto gestionale dell'infrastruttura depurativa da regolarizzare quale condizione necessaria per procedere alla programmazione delle risorse.
3	Budoni	Irriguo produttivo	Posada - Cedrino	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Realizzazione opere di Interconnessione impianto -distretto irriguo, mediante vasca, pompaggio, condotta a servizio di un sub-distretto separato e autonomo (CBSC); 3. Predisposizione Piano di gestione dei rischi.	*Interventi sul terziario:* € 280.000 (Abbanoa). *Interventi sistema distribuzione:* € 4.300.000 (CBSC). *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Cloruri elevati principalmente nei mesi invernali. È necessario operare una separazione idraulica al fine di escludere possibili interferenze con i sistemi consortili attualmente utilizzati per l'alimentazione del potabile.
3	Budoni	Verde pubblico	Posada - Cedrino	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Collegamento al sistema dedicato e disponibilità dei volumi per area PIP e zona nord dell'abitato; 3. Predisposizione Piano di gestione dei rischi, a seguito di emanazione del DPR recante "Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate".	*Interventi sul terziario:* ricompreso nel quadro precedente. *Interventi sistema distribuzione:* ricompreso nel quadro precedente. *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Tale tipologia di destinazione d'uso non implica necessariamente un fabbisogno finanziario aggiuntivo rispetto a quanto riportato nel riquadro precedente.
3	Golfo Aranci	Verde ornamentale	Liscia	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Ripristino sollevamenti e tratti fognari con ingressione salina; 3. Verifica e trasferimento rete di distribuzione comunale al gestore competente; 4. Predisposizione Piano di gestione dei rischi, a seguito di emanazione del DPR recante "Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate".	*Interventi sul terziario:* € 250.000 (Abbanoa). *Interventi sistema fognario:* risanamento fognario da quantificare (Abbanoa). *Interventi sistema distribuzione:* eventuale risanamento rete di distribuzione da quantificare (Comune). *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Cloruri elevati. Riuso subordinato alla riduzione dei fenomeni di infiltrazione di acque salmastre nelle reti fognarie comunali. Individuazione della competenza per la gestione del sistema di distribuzione esistente a servizio dei villaggi e delle lottizzazioni lungo la costa del comune di Golfo Aranci.

Fattibilità	Impianto	Destinazione d'uso	Sistema SIMR integrato/interessato	Interventi da proporre	Fabbisogno finanziario stimato	Criticità e condizioni rilevanti correlate alle destinazioni d'uso
3	Posada	Irriguo produttivo	Posada - Cedrino	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Realizzazione opere di Interconnessione impianto -distretto irriguo, mediante vasca, pompaggio, condotta a servizio di un sub-distretto separato e autonomo (CBSC); 3. Collettamenti e separazione dalla rete potabile (CBSC); 4. Predisposizione Piano di gestione dei rischi.	*Interventi sul terziario:* € 470.000 (Abbanoa). *Interventi sistema distribuzione:* € 4.300.000 (CBSC). *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	È necessario operare una separazione idraulica al fine di escludere possibili interferenze con i sistemi consortili attualmente utilizzati per l'alimentazione del potabile.
3	Pula	Irriguo per campo da golf	Flumendosa - Campidano - Cixerri	1. Realizzazione del trattamento terziario a cura del proponente privato; 2. Monitoraggio cloruri; 3. Definizione modello finanziario e gestionale; 4. Predisposizione Piano di gestione dei rischi, a seguito di emanazione del DPR recante "Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate".	*Interventi sul terziario:* a cura del proponente privato. *Interventi sistema distribuzione:* a cura del privato. *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Cloruri elevati, ma con una tendenza decrescente riconducibile ad alcuni interventi sulla rete fognaria eseguiti dal gestore nel corso del 2025-2026. È necessaria una campagna aggiornata di misurazione dei cloruri. Prescrizione riguardante il riuso impartita nell'ambito della VIA relativa all'iniziativa immobiliare della società Is Molas. Definizione degli aspetti finanziari e gestionali connessi alla realizzazione e all'utilizzo di infrastrutture pubbliche e private per l'attivazione del riutilizzo.
3	San Giovanni Suergiu	Irriguo produttivo	Sulcis	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Completamento ID 2004-486A; 3. Condotta verso vasca Locci Santus per alimentazione Sub comprensorio S.G. Suergiu 1 destra Palmas e Sub Comprensorio Matzaccara (CBSM); 4. Predisposizione Piano di gestione dei rischi.	*Interventi sul terziario:* già finanziati (Abbanoa nell'ambito dell'intervento ID 2004-486A per un importo di € 5.900.000,00). Da verificare aggiornamento progettuale. *Interventi sistema distribuzione:* € 2.275.000 (CBSM). *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Intervento a cura di Abbanoa sul terziario, oggetto di contenzioso con l'impresa, per il quale si rende necessario il riavvio del procedimento. Il Sub Comprensorio Matzaccara (1.150 ha), pur essendo già infrastrutturata, presenta significative criticità legate allo stato di efficienza delle reti di adduzione e distribuzione, che richiedono interventi di adeguamento e ripristino preliminari all'attivazione del riutilizzo.
3	Tortolì	Industriale	Sud orientale	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Adeguamento della rete; 3. Definizione utenze industriali; 4. Calcolo oneri gestionali; 5. Predisposizione Piano di gestione dei rischi, a seguito di emanazione del DPR recante "Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate".	*Interventi sul terziario:* già finanziati per € 900.000,00, oltre a quota parte di un finanziamento complessivo FSC 21/27 pari a € 5.000.000,00 (Ass.to industria). *Interventi sistema distribuzione:* già finanziati per quota parte di un finanziamento complessivo FSC 21/27 pari a € 5.000.000,00 (Ass.to industria). *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*	Aspetto gestionale dell'infrastruttura depurativa da definire. Verifica e definizione del corretto assetto gestionale delle infrastrutture di distribuzione oggetto di finanziamento con i fondi FSC 21/27.
3	Tortolì	Irriguo produttivo	Sud orientale	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Adeguamento della rete; 3. Superfici, fabbisogni e classe qualitativa; 4. Trasferimento gestione irrigua; 5. Predisposizione Piano di gestione dei rischi.	*Interventi sul terziario:* ricompreso nel quadro precedente. *Interventi sistema distribuzione:* ricompreso nel quadro precedente. *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Aspetto gestionale dell'infrastruttura depurativa da definire. Verifica e definizione del corretto assetto gestionale delle infrastrutture di distribuzione oggetto di finanziamento con i fondi FSC 21/27.
4	Bari Sardo	Irriguo produttivo	Sud orientale	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Revisione e ridimensionamento del progetto di adduzione e distribuzione; 3. Predisposizione Piano di gestione dei rischi.	*Interventi sul terziario:* € 572.000 (Abbanoa). *Interventi sistema distribuzione:* progetto rete da approfondire € 5.000.000. *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Cloruri elevati. I volumi disponibili risultano significativamente inferiori al fabbisogno irriguo potenziale stimato nel progetto proposto dai Comuni di Bari Sardo e Cardedu, rendendo necessario ridimensionare l'area servita e definire il soggetto responsabile della gestione delle infrastrutture di adduzione e distribuzione.
4	Santa Teresa Gallura	Irriguo produttivo	Liscia	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Riduzione intrusione salina; 3. Verifica e trasferimento rete di distribuzione comunale al gestore competente; 4. Verifica colture e fabbisogni irrigui; 5. Predisposizione Piano di gestione dei rischi.	*Interventi sul terziario:* € 352.000 (Abbanoa). *Interventi sistema fognario:* risanamento fognario da quantificare (Abbanoa). *Interventi sistema distribuzione:* eventuale risanamento rete di distribuzione da quantificare (Comune). *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Cloruri elevati. Riuso subordinato alla riduzione dei fenomeni di infiltrazione di acque salmastre nelle reti fognarie comunali. Individuazione della competenza per la gestione del sistema di distribuzione esistente a servizio dei villaggi e delle lottizzazioni nel comune di Santa Teresa Gallura.

Fattibilità	Impianto	Destinazione d'uso	Sistema SIMR integrato/interessato	Interventi da proporre	Fabbisogno finanziario stimato	Criticità e condizioni rilevanti correlate alle destinazioni d'uso
4	Santa Teresa Gallura	Verde ornamentale	Liscia	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Riduzione intrusione salina; 3. Verifica reti comunali e fabbisogni; 4. Predisposizione Piano di gestione dei rischi, a seguito di emanazione del DPR recante "Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate".	*Interventi sul terziario:* ricompreso nel quadro precedente. *Interventi sistema distribuzione:* ricompreso nel quadro precedente. *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Stesso quadro infrastrutturale della destinazione irriguo produttivo.
4	Tempio Pausania	Industriale	Liscia	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Verifica alimentazione delle aree produttive; 3. Censimento utenze e fabbisogni quali-quantitativi; 4. Predisposizione Piano di gestione dei rischi, a seguito di emanazione del DPR recante "Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate".	*Interventi sul terziario:* € 445.000 (Abbanoa, da verificare[2]). *Interventi sistema distribuzione:* da valutare (Unione comuni alta Gallura). *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Definire competenze nella gestione delle infrastrutture di distribuzione. Aggiornamento del quadro degli effettivi fabbisogni delle utenze. Verifica dello stato di manutenzione delle opere di distribuzione esistenti.
4	Tempio Pausania	Irriguo produttivo	Liscia	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Ricognizione rete e interconnessioni; 3. Predisposizione Piano di gestione dei rischi.	*Interventi sul terziario:* ricompreso nel quadro precedente. *Interventi sistema distribuzione:* ricompreso nel quadro precedente. *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Stesso quadro infrastrutturale della destinazione Industriale/produttivo.
5	Cagliari - Is Arenas	Irriguo produttivo	Flumendosa - Campidano - Cixerri	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Risanamento fognario e indagini saline; 3. Definizione delle condizioni tecniche per il riuso irriguo produttivo; 4. Predisposizione Piano di gestione dei rischi.	*Interventi sul terziario:* da quantificare (Abbanoa). *Interventi sistema fognario:* € 3.000.000 già finanziati con fondi FSC 21/27. Eventuali ulteriori lavori e interventi necessari da quantificare. *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Cloruri elevati. Riuso subordinato alla riduzione dei fenomeni di infiltrazione di acque salmastre nelle reti fognarie comunali. È necessario attendere gli esiti dell'intervento già finanziato, riguardante il progetto di indagine, risanamento e riordino del sistema fognario di Cagliari, per poter meglio valutare la fattibilità del riuso delle acque reflue di Cagliari per finalità irrigue produttive.
5	Muravera - Costa Rei	Verde ornamentale e ricreativo	Flumendosa - Campidano - Cixerri	1. Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento del terziario; 2. Verifica interesse al riutilizzo; 3. Ricognizione rete e fabbisogni; 4. Predisposizione Piano di gestione dei rischi, a seguito di emanazione del DPR recante "Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate".	*Interventi sul terziario:* € 600.000 (Abbanoa). *Interventi sistema distribuzione:* rete da quantificare (Comune Castiadas). *Piano Gestione Rischi:* Fondi MASE ex art. 63, c. 10, D.lgs. 152/2006*.	Fabbisogni e soggetto gestore della distribuzione non ancora individuati. Completare il percorso di confronto con il Comune di Castiadas finalizzato alla valutazione delle opportunità e delle ricadute connesse all'attivazione del riutilizzo delle acque reflue affinate.

[2] Verificare, una volta disponibile la nuova stesura progettuale, se le opere di adeguamento del terziario sono incluse nell'intervento ID S11_006 "Adeguamento schema fognario depurativo N. 77 Tempio Pausania" già finanziato con fondi regionali e statali (FSC 2021-2027).